

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa skateparku przy ul. św. Ducha w Jarocinie  
ADRES INWESTYCJI : Jarocin, ul. św. Ducha  
INWESTOR : ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie  
ADRES INWESTORA : Jarocin, ul. Kasztanowa 18

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R + Kp(R)$ , M, $S + Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M + Z(M), S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0112-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m <sup>2</sup>	560.000		
2 d.1	<b>KNNR 1 0202-07</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	240.800		
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE</b>						
2		<b>KRAWĘŻNIKI, ŚCIEK</b>				
3 d.2	<b>KNR 2-31 0402-04</b>	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>	7.838		
4 d.2	<b>KNR 2-31 0403-04</b>	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	95.000		
5 d.2	<b>KNR AT-03 0402-01</b>	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach na ławie betonowej grubości 25cm	m	20.400		
<b>Razem dział: KRAWĘŻNIKI, ŚCIEK</b>						
3		<b>UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	560.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0106-05</b>	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	560.000		
8 d.3	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	560.000		
9 d.3	<b>KNNR 6 0106-04 analogia</b>	Warstwy kruszywa o frakcji do 30 mm gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	560.000		
10 d.3	<b>KNR 2-31 0511-03</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	560.000		
<b>Razem dział: UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ</b>						
4		<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
11 d.4	<b>KNNR 001-0210-03-00</b>	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ - wykop wąskoprzestrzenny umocniony	m <sup>3</sup>	21.000		
12 d.4	<b>KNNR 001-0305-02-10</b>	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami, o szerokości dna do 1, 5 m i głębokości do 1,5 m, w gruncie: kat. III, przy złoż.urobku po dwu str.wykopu - pogłębienie ręczne do właściwej niwelety	m <sup>3</sup>	2.100		
13 d.4	<b>KNNR 004-1411-01-00</b>	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm	m <sup>3</sup>	2.100		
14 d.4	<b>KNNR 001-0318-03-00</b>	Zасыpywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu 1,5-3,0 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III	m <sup>3</sup>	21.000		
15 d.4	<b>KNNR 001-0214-02-00</b>	Zасыpanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm	m <sup>3</sup>	21.000		
16 d.4	<b>KNNR 4 1308-02</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	35.000		
17 d.4	<b>KNNR 4 1417-02 analogia</b>	Wpust deszczowy na rurze karbowanej FI=425 z osadnikiem i rusztem żeliwnym	szt	3.000		
18 d.4	<b>kalk. własna</b>	Włączenie instalacji do istniejącej studni	kpl	1.000		
<b>Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA</b>						
5		<b>TRAWNIKI</b>				
19 d.5	<b>KNR 2-21 0207-06</b>	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II	m <sup>2</sup>	270.000		
20 d.5	<b>KNR 2-21 0206-02</b>	Spulchnienie gruntu pod zasiew traw	m <sup>2</sup>	270.000		
21 d.5	<b>KNR 2-21 0109-03</b>	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m <sup>3</sup>	27.000		
22 d.5	<b>KNR 2-21 0218-03</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim grubości 10cm	m <sup>3</sup>	27.000		
23 d.5	<b>KNR 2-21 0401-06</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem	m <sup>2</sup>	270.000		
<b>Razem dział: TRAWNIKI</b>						
6		<b>Wypożyczenie skateparku</b>				
24 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zestawu QUARTER-PIPE	kpl	1.000		
25 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zestawu FUN BOX	kpl	1.000		
26 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zestawu DOPPEL QUARTER-PIPE Z BARIERKAMI	kpl	1.000		
27 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zestawu CURB UKOŚNY	kpl	1.000		
28 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż zestawu RAIL	kpl	1.000		
29 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż ŁAWKI MŁODZIEŻOWEJ	kpl	4.000		
30 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż KOSZA NA ŚMIECI BETONOWEGO	kpl	2.000		
31 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż REGULAMINU UŻYTKOWNIKA	kpl	1.000		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Wyposażenie skateparku						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: