

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszków ul. Dworcowa (odcinek drogi powiatowej)
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa, Mieszków
INWESTOR : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie
ADRES INWESTORA : ul. Kasztanowa 18, 63-200 Jarocin

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Linia kablowa oświetlenia			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,6145	km km	 0,615	
				RAZEM	0,615
2 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 614,5x0,8x0,4 196,64	m ³ m ³	 196,640	
				RAZEM	196,640
3 d.1	KNR 2-18 0501-01	Wykonanie podsypki płaskowej o gr. 10 cm z materiału dowiezione-go 614,5x0,4 245,8	m ² m ²	 245,800	
				RAZEM	245,800
4 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel elektroenergetyczny aluminiowy, typu YAKY 4x25mm ² folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6mm gat.I/II o szerokości 0,20 682,5	m m	 682,500	
				RAZEM	682,500
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych ręcznie kabel sterujący elektromagnetyczny miedziany, typu YKY 2x1,5mm ² 682,5	m m	 682,500	
				RAZEM	682,500
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK fi75 1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0 17	m m	 17,000	
				RAZEM	17,000
7 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS fi110 49,0 49,0	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
8 d.1	KNNR 5 0723-02 analogia	Przeciski mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 49,0	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
9 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel sterujący 18x2+1+1+1 39	szt. szt.	 39,000	
				RAZEM	39,000
10 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18x2+1+1+1 39	szt. szt.	 39,000	
				RAZEM	39,000
11 d.1	KNNR 5 0607-03	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.III uziom stalowy miedziowany o dług. 1,5m 7x3 21	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	21,000
12 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 7x10 70	m m	 70,000	
				RAZEM	70,000
13 d.1	KNR-W 2-18 0511-02	Wykonanie zasypki z piasku z materiału dowiezonego wraz z zagęszczeniem o gr. 15 cm 614,5x0,4x0,15 36,87	m ³ m ³	 36,870	
				RAZEM	36,870
14 d.1	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem - materiał dowieziony 614,5x0,55x0,4 135,19	m ³ m ³	 135,190	
				RAZEM	135,190
15 d.1	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne - załadunek urobku - pozostałość po wykopie wraz z transporem do 0,5 km 196,64	m ³ m ³	 196,640	
				RAZEM	196,640
16 d.1	KNNR 1 0208-02	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 196,64	m ³ m ³	 196,640	
				RAZEM	196,640

- 3 -